

奄美市公園施設長寿命化計画

2024月3月

鹿児島県奄美市建設部都市整備課

1. 都市公園整備状況

(2024 年 3 月末時点)

管理対象都市公園の数	管理対象都市公園の面積	一人当たり都市公園面積
46	54.81 ha	12.66 m ²

2. 計画期間（西暦）〔 2024 年度～ 2033 年度（ 10 箇年）〕

3. 計画対象公園

①種別別箇所数

街区	近隣	地区	総合	運動	広域	風致	動植物	歴史	緩緑	都緑	その他	合計
12	1		1	1								15

②選定理由

計画対象公園は、都市公園法第2条に基づく都市公園（公園又は緑地）で奄美市が管理している、市街地中心部の利用度の高い公園と設定した。

4. 計画対象公園施設

①対象公園施設数

園路広場	修景施設	休養施設	遊戯施設	運動施設	教養施設	便益施設
0	0	1	23	14	0	5

管理施設	災害応急対策施設	その他	合計
56	0	5	104

②これまでの維持管理状況

これまで全ての公園施設（建築物、遊戯施設、公園施設等）を対象に、都市整備課による維持保全（清掃・保守・修繕）と指定管理者による日常点検を行っている。
遊戯施設はこれらの管理に加え、国土交通省「都市公園における遊具の安全確保に関する指針」及び社団法人 日本公園施設業協会（JPFA）が策定した「遊具の安全に関する規準JPFA-S：2014」を基準に毎年1回の定期点検を都市整備課で実施している。
この定期点検により危険箇所が発見された場合、緊急度の高いものから補修を行ってきた。

備考）経過年数、これまでの維持管理状況、施設の劣化の可能性を記述

③選定理由

本市の公園は設置から約50年以上経過した公園施設であり、10年後には設置から約60年に達する見込みである。これまで公園施設を部分的に更新を行ってきたが、公園施設の老朽化が顕在化してきている。今後は、財政的な制約からメリハリをつけた整備を行う予定だが、本計画については市民から施設の補修、もしくは更新の要望が多数出ているため、管理対象公園の中で市街地中心部の利用度の高い公園を計画対象公園とする。

計画対象公園については、公園施設の長寿命化対策により、公園機能の保全を図りつつ、ライフサイクルコストの削減を実現する。また、日常点検や定期点検による確認により、施設の安全性を維持する。

なお、本市では、2014年から10年間進めている公園長寿命化計画を、2024年度以降も継続させるため、計画の見直しを行い公園施設長寿命化計画を2023年度の1ヵ年で策定した。

	内容
2023年度	- 公園台帳の整理 - 予備調査の実施（近隣公園・運動公園・総合公園） - 遊具の安全点検の実施
	- 遊具の安全点検の実施と健全度・緊急度判定の実施 - 一般施設、建築物の健全度調査の実施及び健全度 - 緊急度判定の実施 - 予防保全公園施設を対象とした公園施設長寿命化計画の策定

5. 健全度を把握するための点検調査結果の概要（個別施設の状態等）

点検調査は、2023年8月から2024年1月までの期間に実施した。

1. 一般施設、建築物

国交省の公園施設長寿命化計画策定指針に則り、健全度調査を実施した。健全度調査は遊具を除く76施設を予防保全型管理の候補として実施した。

2. 遊具等

公園施設業協会の遊具の日常点検マニュアルに則り点検を行った。

遊具に関しては毎年点検と修繕等により状態の悪い施設は減少傾向にあり、劣化が進行している状況にある。

						(施設)
		健全度判定				備考
		A	B	C	D	
a. 一般施設	(61)	0	23	35	3	
c. 土木構造物	(1)	0	0	1	0	
d. 建築物	(14)	0	3	8	3	
b. 遊具等	(23)	0	9	8	6	

備考) 点検調査実施時期・期間、点検調査方法、点検調査結果の概要（公園施設の健全度に関する全般的状況）を記述

6. 対策の優先順位の考え方

対策の優先順位は、5. で示した「健全度判定」及び「考慮すべき事項」から設定した「緊急度判定」に基づくこととした。
考慮すべき事項は、公園の「利用者数」及び「災害時の避難場所の指定」の状況より設定した。

	(施設) 緊急度判定		
	高	中	低
a. 一般施設 (61)	3	52	6
c. 土木構造物 (1)	0	1	0
d. 建築物 (14)	3	7	4
b. 遊具等 (23)	6	10	7

備考) 個別施設の健全度調査結果等に基づく緊急度判定の状況、考え方を記述

7. 対策内容と実施時期

①日常的な維持管理に関する基本的方針

維持保全（清掃・保守・修繕）と日常点検は、公園指定管理者と本市都市整備課により随時実施し、公園施設の機能の保全と安全性を維持するとともに、施設の劣化や損傷を把握する。

公園施設の異常が発見された場合は、使用を中止し事故等を予防する。また、この時点で健全度調査を実施し、補修、もしくは更新を判定する。

清掃等は、都市整備課によるもののほか、地域住民や各種団体等の活用を推進する。

a. 一般施設等、c. 土木構造物等、d. 建築物等

- ・ 日常点検で施設の劣化や損傷を把握した場合、利用禁止の措置を行う。また対象施設の健全度調査を実施し、施設の補修、もしくは更新を位置づけた上で措置を行う。

b. 遊具等

- ・ 日常点検及び年1回実施する定期点検により施設の劣化及び損傷を把握する。
- ・ 施設の劣化や損傷を把握した場合、利用禁止の措置を行う。
- ・ 同年に実施する定期点検の結果を健全度調査として活用し、対象施設の補修、もしくは更新を位置づけた上で措置を行う。

e. その他設備等

- ・ 法で定める年1回実施する定期点検を健全度調査として活用する。

備考) 公園施設の種類に応じた日常点検や定期点検ごとの点検実施体制、点検方法などの基本的な方針を記述

②公園施設の長寿命化のための基本方針

1. 予防保全型に類型した施設

- ・出来るだけ健全度がB時点で適切な長寿命化対策を実施し、施設の延命化を図る。
- ・事後保全・予防保全の類型は、ライフサイクルコストの算定結果を踏まえて確定する。
- ・毎年の定期点検を行う遊具や設備以外の公園施設（a. 一般施設、c. 土木構造物、d. 建築物）については、5年に1回以上の健全度調査を実施し、施設の劣化損傷状況を確認する。
- ・使用見込み期間は、処分制限期間が20年未満の施設は、処分制限期間の2.4倍、20年以上40年未満の施設は、処分制限期間の1.8倍、処分制限期間が40年以上の施設は、処分制限期間の1.2倍を基本とする。

○ 遊具等、

- ・ 日常点検及び年1回実施する定期点検により施設の劣化及び損傷を把握する。
- ・ 点検で施設の劣化や損傷を把握した場合、消耗材の交換等を行う他、必要に応じて利用禁止の措置を行う。
- ・ 定期点検の結果を健全度調査として活用し、施設の補修、もしくは更新を位置づけた上で措置を行う。

○ 建築物等

- ・ 100㎡を越える特殊建築物は法で定める3年に1回以上の定期点検を実施し健全度調査として活用する。また、平戸市で定める建築物の補修、もしくは更新計画に従い長寿命化対策を実施し、5年に1回の健全度調査を行う。

2. 事後保全型に類型した施設

- ・ 健全度調査を実施しないため、維持保全（清掃・保守・修繕）と日常点検で公園施設の機能の保全と安全性を維持する。
- ・ 日常点検で施設の劣化や損傷を把握した場合、施設の更新を行う。
- ・ 使用見込み期間は、処分制限期間が20年未満の施設は、処分制限期間の2倍、20年以上40年未満の施設は、処分制限期間の1.5倍、処分制限期間が40年以上の施設は、処分制限期間の1倍を基本とする。
- ・ 舗装については、劣化や損傷が顕著（舗装面積の1/2以上）となった段階で、施設（箇所）毎に判断し更新する。

備考) 点検調査により把握した健全度を踏まえた、公園施設長寿命化のための基本的な方針を記述（次回の点検・診断、修繕・補修・更新、その他必要な対策について、講ずる措置の内容や実施時期を記述）

8. 都市公園別の健全度調査結果、長寿命化に向けた具体的対策、対策内容・時期など

※ 別添「公園施設長寿命化計画調書」（様式1「総括表」、様式2「都市公園別」、様式3「公園施設種類別現況」）による

9. 対策費用

①概算費用合計（10年間）【②+③】	9,466,108 千円
②予防保全型施設の概算費用合計（10年間）	9,084,290 千円
③事後保全型施設の概算費用合計（10年間）	417,818 千円
④単年度あたりの概算費用【①/10】	946,611 千円

備考）計画期間の概算費用（千円）を記述（様式1、様式2との整合に留意）。

10. 計画全体の長寿命化対策の実施効果

今回長寿命化計画を策定した公園における10年間でのライフサイクルコスト縮減額は39,391千円である。

備考）ライフサイクルコストの縮減額などを記述

11. 計画の見直し予定

①計画の見直し予定年度（西暦）：〔 2029 年度〕

②見直し時期、見直しの考え方など

- ・ 次回以降の健全度調査の結果が、長寿命化計画で定めた内容と変更が生じた場合には、長寿命化計画の見直しを行う。
- ・ 公園の利用状況を考慮しつつ、今後、廃止・集約化に向けた検討を実施する予定。

（様式１）公園施設長寿命化計画調書（統括表）

No.	公園名	種別	供用年度	長寿命化を実施する公園施設	主な公園施設			長寿命化対象 公園施設数	年次計画（費用：千円）									単年度あたりの ライフサイクルコスト 縮減額（千円）	
					設置年度	経過年数	処分制限期間など		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年		2033年
1	おがみ山公園	総合	1967年4月1日	健康器具①、健康器具②、健康器具④、健康器具⑤、トイレ1、トイレ2、バーゴラ3、照明灯1、照明灯2、照明灯3、照明灯4、照明灯5、照明灯6、照明灯7、照明灯8、照明灯9、照明灯10、照明灯11、照明灯12、照明灯13、照明灯14、ブラ擬木柵1、ブラ擬木柵2、擬木柵、揚水ポンプ	1992	31	期間を過ぎている。但しトイレ2、ブラ擬木柵1、ブラ擬木柵2、は除く。	7	532	480	480	6,817	32,944	2,206	19,487	20,625	3,381	402	1,064
2	名瀬運動公園	運動	1981年3月31日	サンドーム、総合体育館、給水設備、弓道場、屋内プール棟、屋外50mプール施設、プール管理棟、取水ポンプ施設、トイレ1、トイレ3、トイレ4、多目的管理棟（トイレ）、ナイター照明灯1（陸上競技場）、ナイター照明灯2（陸上競技場）、ナイター照明灯3（陸上競技場）、ナイター照明灯4（陸上競技場）、ナイター照明灯5（赤ランプ付き）（テニスコート）、ナイター照明灯6（テニスコート）、ナイター照明灯7（赤ランプ付き）（テニスコート）、ナイター照明灯8（赤ランプ付き）（テニスコート）、ナイター照明灯9（赤ランプ付き）（テニスコート）、ナイター照明灯10（赤ランプ付き）（テニスコート）、ナイター照明灯11（赤ランプ付き）（テニスコート）、ナイター照明灯12（テニスコート）、ナイター照明灯13（テニスコート）、ナイター照明灯14（テニスコート）、ナイター照明灯15（サッカー場）、ナイター照明灯16（赤ランプ付き）（サッカー場）、ナイター照明灯17（サッカー場）、ナイター照明灯18（サッカー場）、ナイター照明灯19（ソフトボール場）、ナイター照明灯20（赤ランプ付き）（ソフトボール場）、ナイター照明灯21（ソフトボール場）、ナイター照明灯22（ソフトボール場）、ナイター照明灯23（ソフトボール場）、ナイター照明灯24（サッカー場）、ナイター照明灯25（サッカー場）、ナイター照明灯26（サッカー場）、擬木柵1、ラバーフェンス（野球場）、防球ネット（野球場）、バックネット（ソフトボール場）、防矢ネット（弓道場）、落下防止柵2（体育館）、落下防止柵4、落下防止柵5、落下防止柵6、フェンス門扉3-1（野球場）、フェンス門扉3-2（野球場）、フェンス門扉3-3（野球場）、フェンス門扉4（野球場）、ボイラー庫、オイルタンク	1980	43	期間を過ぎている。但しフェンス門扉1-1（陸上競技場）、ナイター照明灯1（陸上競技場）、ナイター照明灯2（陸上競技場）、ナイター照明灯3（陸上競技場）、ナイター照明灯4（陸上競技場）、フェンス門扉1-2（陸上競技場）、フェンス門扉1-3（陸上競技場）、フェンス門扉1-4（陸上競技場）、弓道場、サンドーム、トイレ1、ボイラー庫、屋外50mプール施設、屋内プール棟、プール管理棟、ナイター照明灯5（赤ランプ付き）（テニスコート）、ナイター照明灯6（テニスコート）、ナイター照明灯7（赤ランプ付き）（テニスコート）、ナイター照明灯8（赤ランプ付き）（テニスコート）、ナイター照明灯9（赤ランプ付き）（テニスコート）、ナイター照明灯10（テニスコート）、ナイター照明灯11（赤ランプ付き）（テニスコート）、ナイター照明灯12（テニスコート）、ナイター照明灯13（テニスコート）、ナイター照明灯14（テニスコート）、多目的管理棟（トイレ）、ナイター照明灯15（サッカー場）、ナイター照明灯16（赤ランプ付き）（サッカー場）、ナイター照明灯17（サッカー場）、ナイター照明灯18（サッカー場）、ナイター照明灯19（ソフトボール場）、ナイター照明灯20（赤ランプ付き）（ソフトボール場）、ナイター照明灯21（ソフトボール場）、ナイター照明灯22（ソフトボール場）、ナイター照明灯23（ソフトボール場）、ナイター照明灯24（サッカー場）、ナイター照明灯25（サッカー場）、ナイター照明灯26（サッカー場）、総合体育館、は除く。	12	103,214	88,638	88,230	75,158	90,755	72,029	164,438	64,438	64,223	8,516,546	38,327
3	輪内公園	近隣	1991年3月30日	3連ブランコ	1990	33	期間を過ぎている。	1	16	16	16	16	1,440	16	16	16	16	16	
4	みかた公園	街区	1959年11月1日	2連ブランコ	2007	16	期間内。	1	12	12	12	327	12	12	12	12	52	12	
5	みどり公園	街区	1970年4月1日	複合遊具（小）	1970	53	期間を過ぎている。	1	68	68	68	68	68	11,191	68	68	68	68	
6	さだいくま公園	街区	1971年4月1日	複合遊具（小）	1971	52	期間を過ぎている。	1	68	68	68	68	68	11,998	68	68	68	68	
7	しんまち公園	街区	1971年4月1日	鉄棒			撤去済み	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	あさひ公園	街区	1976年11月16日	四阿、4連ブランコ、3連鉄棒、複合遊具（小）、スイング遊具	2008	47	期間内。	5	441	124	124	124	2,720	177	124	124	124	560	
9	だいくま公園	街区	1981年3月31日	すべり台	-1	2024	期間を過ぎている。	1	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	
10	なかがち公園	街区	1984年2月13日	雲梯	1983	40	期間を過ぎている。	1	728	10	10	10	10	60	10	10	10	10	
11	ありや公園	街区	1993年3月31日	4連ブランコ	1992	31	期間を過ぎている。	1	16	16	529	16	16	16	16	66	16	16	
12	小宿中央公園	街区	1994年4月1日	滑り台、複合遊具（小）、スイング遊具1、スイング遊具2	1993	30	期間を過ぎている。	4	366	100	100	9,177	100	138	100	100	403	100	
13	こしゆく第1公園	街区	1991年3月30日	3連ブランコ	1990	33	期間を過ぎている。	1	16	16	16	16	16	1,490	16	16	16	16	
14	さとはま公園	街区	2006年4月1日	健康器具	2006	17	期間内。	1	10	10	10	10	10	1,225	10	10	10	10	
15	ふぶくろ公園	街区	2008年4月1日	複合遊具（小）	2008	15	期間内。	1	68	68	68	68	68	3,975	68	68	68	68	
									105,571	89,642	89,747	91,891	128,243	104,549	184,449	85,637	68,471	8,517,908	39,391千円

公園箇所数計14

概算費用合計（千円）：9,466,108

(様式2)公園施設長寿命化計画調査（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	公園施設名(任意)	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	主要部材(任意)	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する																長寿命化に向けた特記事項						
							数値	単位								年度	劣化状況	健全度	緊急度	2024年	2025年			2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年															
おがみ山公園	総合		遊戯施設	遊戯施設	健康器具施設	健康器具②	1	基		木材	木製	1992	31	7	17			2023	安全領域不足、全体的にやや劣化が見られます。また、対象年齢と利用方法を表記する必要があります。	B	中	予防保全	2028	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	1168	更新	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	60	維持保全健全度調査補修	処分制限期間および使用見込期間を超えているが、状態は比較的良好(B判定)である。2028年度を目安とし更新を行う。		
おがみ山公園	総合			遊戯施設	健康器具施設	健康器具③	1	基		木材	木製	1992	31	7	17			2023	全体的に劣化が進んでおり、現在、使用禁止となっています。	D	高	予防保全	2024	16	維持保全健全度調査	16	維持保全健全度調査	16	維持保全健全度調査	3086	更新	16	維持保全健全度調査	96	維持保全健全度調査補修	16	維持保全健全度調査	16	維持保全健全度調査	16	維持保全健全度調査	16	維持保全健全度調査	処分制限期間内および使用見込期間を超えており、状態は比較的良好(B判定)である。2029年度を目安に更新を実施する。		
おがみ山公園	総合			遊戯施設	健康器具施設	健康器具④	1	基		鋼製		2020	3	7	17			2023	安全領域内に石がある。遊具本体によこれが見られる。	B	低	予防保全	2037	12	維持保全健全度調査	12	維持保全健全度調査	12	維持保全健全度調査	488	維持保全健全度調査部品交換再塗装補修	12	維持保全健全度調査	12	維持保全健全度調査	12	維持保全健全度調査	105	維持保全健全度調査補修	12	維持保全健全度調査	処分制限期間内および使用見込期間内である。状態は比較的良好であるためB判定である。2027年度を目安に補修、2050年度を目安に更新を実施する。				
おがみ山公園	総合			遊戯施設	健康器具施設	健康器具⑤	1	基		鋼製		2020	3	7	17			2023	安全領域不足、手すり接合部の腐食、手すりのぐらつきが見られます。手すり接合部の腐食については、日常点検で要注視してください。	B	低	予防保全	2037	12	維持保全健全度調査	12	維持保全健全度調査	12	維持保全健全度調査	529	維持保全健全度調査部品交換再塗装補修	12	維持保全健全度調査	12	維持保全健全度調査	12	維持保全健全度調査	100	維持保全健全度調査補修	12	維持保全健全度調査	処分制限期間内および使用見込期間内である。状態は比較的良好である。2031年度を目安に補修、2050年度を目安に更新を実施する。				
おがみ山公園	総合		便益施設	便所	手洗場	トイレ1	1	棟	42㎡	木材	木造	1992	31	24	43			2023	苔むしている、破損している	C	中	予防保全	2035	45	維持保全	45	維持保全	45	維持保全	45	維持保全	45	維持保全	194	維持保全健全度調査	17044	維持保全更新	45	維持保全	45	維持保全	45	維持保全	処分制限期間内であるが、状態は芳しくない。C判定である。2030年度を目安に更新を実施する。		
おがみ山公園	総合			便所	手洗場	トイレ2	1	棟	8㎡	RC	RC擬木造	1992	31	50	60			2023	苔むしている、破損している	B	低	予防保全	2032	45	維持保全	45	維持保全	45	維持保全	45	維持保全	45	維持保全	194	維持保全健全度調査	45	維持保全	18182	維持保全更新	45	維持保全	45	維持保全	45	維持保全	処分制限期間内であり、状態は比較的良好である。2031年度を目安に更新を実施する。
おがみ山公園	総合		休養施設	パーゴラ	その他休養施設	パーゴラ3	1	基		その他	鋼鉄製	1991	32	15	36			2023	さび・苔むしている支柱部に腐食が見られる。支柱部に塗装剥離が見られる。全体的に苔むしている。支柱部の地際付近に発錆が見られる。	C	中	事後保全		18	定期点検	18	定期点検	18	定期点検	1303	更新											ライフサイクルコストを検証した結果、コストダウンにつながらないため事後保全とする。更新時期は過ぎている				
おがみ山公園	総合		管理施設	照明施設	照明施設	照明灯1	1	基		その他	鋼鉄製	1991	32	15	30			2023	灯具なし、支柱軽微なさびが見られる。支柱部の下部に発錆が見られる。支柱部に汚れが見られる。	C	中	事後保全	2024	5	維持保全	5	維持保全	5	維持保全	5	維持保全	717	維持保全更新	5	維持保全	5	維持保全	5	維持保全	5	維持保全	5	維持保全	処分制限期間および使用見込期間内を超過している。状態も芳しくない。2028年度を目安に更新を実施する。		
おがみ山公園	総合			照明施設	照明施設	照明灯2	1	基		その他	鋼鉄製	1991	32	15	30			2023	灯具破損、接続部さび・劣化、支柱さび灯具部が軽微な破損が見られる。灯具部に汚れが見られる。発錆が全体的に見られる。全体的に苔むしている。	C	中	事後保全	2024	5	維持保全	5	維持保全	5	維持保全	5	維持保全	717	維持保全更新	5	維持保全	5	維持保全	5	維持保全	5	維持保全	5	維持保全	5	維持保全	処分制限期間および使用見込期間内を超過している。状態も芳しくない。2029年度を目安に更新を実施する。
おがみ山公園	総合			照明施設	照明施設	照明灯3	1	基		その他	鋼鉄製	1991	32	15	30			2023	灯具破損、接続部さび・劣化、支柱さび灯具部が破損している。灯具接続部に発錆が見られる。全体的に汚れ・苔むしている。支柱部に発錆が見られる。	C	中	事後保全	2024	5	維持保全	5	維持保全	5	維持保全	5	維持保全	5	維持保全	717	維持保全更新	5	維持保全	5	維持保全	5	維持保全	5	維持保全	5	維持保全	処分制限期間および使用見込期間内を超過している。状態も芳しくない。2029年度を目安に更新を実施する。
おがみ山公園	総合			照明施設	照明施設	照明灯4	1	基		その他	鋼鉄製	1991	32	15	30			2023	灯具破損、接続部さび・劣化、支柱さび灯具部が破損している。灯具接続部に発錆が見られる。支柱部に発錆が見られる。全体的に汚れが見られる。	C	中	事後保全	2024	5	維持保全	5	維持保全	5	維持保全	5	維持保全	5	維持保全	717	維持保全更新	5	維持保全	5	維持保全	5	維持保全	5	維持保全	5	維持保全	処分制限期間および使用見込期間内を超過している。状態も芳しくない。2029年度を目安に更新を実施する。
おがみ山公園	総合			照明施設	照明施設	照明灯5	1	基		その他	鋼鉄製	1991	32	15	30			2023	灯具破損、接続部さび・劣化、支柱さび、ねじはすれ灯具接続部に発錆が見られる。支柱部の取付金具が一部紛失している。灯具接続部の取付金具が紛失している。	B	中	事後保全	2024	5	維持保全	5	維持保全	5	維持保全	5	維持保全	5	維持保全	5	維持保全	717	維持保全更新	5	維持保全	5	維持保全	5	維持保全	5	維持保全	処分制限期間および使用見込期間内を超過している。状態は比較的良好である。2030年度を目安に更新を実施する。
おがみ山公園	総合			照明施設	照明施設	照明灯6	1	基		その他	鋼鉄製	1991	32	15	30			2023	灯具破損、接続部さび・劣化、支柱さび、基礎部クワック灯具部が破損している。基礎部に大きなクワックが見られる。灯具接続部に発錆が見られる。支柱部に発錆が見られる。	C	中	事後保全	2024	5	維持保全	5	維持保全	5	維持保全	5	維持保全	5	維持保全	5	維持保全	717	維持保全更新	5	維持保全	5	維持保全	5	維持保全	5	維持保全	処分制限期間および使用見込期間内を超過している。状態も芳しくない。2030年度を目安に更新を実施する。

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	公園施設名(任意)	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	主要部材(任意)	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する														長寿命化に向けた特記事項										
							数値	単位								年度	劣化状況	健全度	緊急度	2024年	2025年			2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年																	
おがみ山公園	総合			照明施設	照明施設	照明灯7	1	基		その他	鋼鉄製	1991	32	15	30			2023	灯具破損、接続部さび・劣化、支柱さび灯具部が破損している。全体的に汚れ・苔むしている。灯具接続部に発錆が現れる。支柱部に発錆が現れる。	C	中	事後保全	2024	5	維持保全	5	維持保全	5	維持保全	5	維持保全	5	維持保全	717	維持保全更新	5	維持保全	5	維持保全	5	維持保全	5	維持保全	処分制限期間および使用見込み期間を超過している。状態も芳しくない。2030年度を目安に更新を実施する。				
おがみ山公園	総合			照明施設	照明施設	照明灯8	1	基		その他	鋼鉄製	1991	32	15	30			2023	灯具破損、接続部さび・劣化、支柱さび灯具部カバーにひび割れが現れる。灯具接続部に発錆が現れる。支柱部に発錆が現れる。全体的に汚れが現れる。	C	中	事後保全	2024	5	維持保全	5	維持保全	5	維持保全	5	維持保全	5	維持保全	5	維持保全	717	維持保全更新	5	維持保全	5	維持保全	5	維持保全	5	維持保全	処分制限期間および使用見込み期間を超過している。状態は比較的良好である。2031年度を目安に更新を実施する。		
おがみ山公園	総合			照明施設	照明施設	照明灯9	1	基		その他	鋼鉄製	1991	32	15	30			2023	灯具破損、接続部さび・劣化、支柱さび灯具接続部の取付金具が紛失している。灯具接続部に発錆が現れる。支柱部に発錆が現れる。全体的に汚れが現れる。灯具部に塗装剥離が現れる。	B	中	事後保全	2024	5	維持保全	5	維持保全	5	維持保全	5	維持保全	5	維持保全	5	維持保全	717	維持保全更新	5	維持保全	5	維持保全	5	維持保全	5	維持保全	処分制限期間および使用見込み期間を超過している。状態は比較的良好である。2031年度を目安に更新を実施する。		
おがみ山公園	総合			照明施設	照明施設	照明灯10	1	基		その他	鋼鉄製	1991	32	15	30			2023	灯具破損、接続部さび・劣化、支柱凹み、基礎部破損灯具接続部の取付金具が紛失している。基礎部に大きなクラックが現れる。支柱部の下部が凹んでいる。全体的に軽微な汚れが現れる。	C	中	事後保全	2024	5	維持保全	5	維持保全	5	維持保全	5	維持保全	5	維持保全	5	維持保全	717	維持保全更新	5	維持保全	5	維持保全	5	維持保全	5	維持保全	処分制限期間および使用見込み期間を超過している。状態は比較的良好である。2031年度を目安に更新を実施する。		
おがみ山公園	総合			照明施設	照明施設	照明灯11	1	基		その他	鋼鉄製	1991	32	15	30			2023	灯具破損、接続部さび・劣化、支柱さび、基礎部破損灯具部に塗装剥離が現れる。灯具接続部の取付金具が紛失している。基礎部に大きなクラックが現れる。全体的に汚れが現れる。支柱部に発錆が現れる。	C	中	事後保全	2024	5	維持保全	5	維持保全	5	維持保全	5	維持保全	5	維持保全	5	維持保全	5	維持保全	717	維持保全更新	5	維持保全	5	維持保全	5	維持保全	5	維持保全	処分制限期間および使用見込み期間を超過している。状態は比較的良好である。2032年度を目安に更新を実施する。
おがみ山公園	総合			照明施設	照明施設	照明灯12	1	基		その他	鋼鉄製	1991	32	15	30			2023	灯具破損、接続部さび・劣化、支柱さび、基礎部破損灯具部に破損が現れる。支柱部に発錆が現れる。灯局底部に発錆が見られる。全体的に汚れが現れる。	C	中	事後保全	2024	5	維持保全	5	維持保全	5	維持保全	5	維持保全	5	維持保全	5	維持保全	5	維持保全	717	維持保全更新	5	維持保全	5	維持保全	5	維持保全	5	維持保全	処分制限期間および使用見込み期間を超過している。状態も芳しくない。2032年度を目安に更新を実施する。
おがみ山公園	総合			照明施設	照明施設	照明灯13	1	基		その他	鋼鉄製	1991	32	15	30			2023	灯具破損、接続部さび・劣化、支柱さび・凹み、おじなし灯具接続部の取付金具が紛失している。支柱部に発錆が現れる。支柱部の下部が凹んでいる。支柱部の取付金具が一部紛失している。全体的に汚れが現れる。	C	中	事後保全	2024	5	維持保全	5	維持保全	5	維持保全	5	維持保全	5	維持保全	5	維持保全	5	維持保全	717	維持保全更新	5	維持保全	5	維持保全	5	維持保全	5	維持保全	処分制限期間および使用見込み期間を超過している。状態も芳しくない。2032年度を目安に更新を実施する。
おがみ山公園	総合			照明施設	照明施設	照明灯14	1	基		その他	鋼鉄製	1991	32	15	30			2023	灯具破損、接続部さび・劣化、支柱さび灯具部が破損している。支柱部に発錆が現れる。支柱部下部に腐食・錆汁が現れる。全体的に汚れが現れる。	C	中	事後保全	2024	5	維持保全	5	維持保全	5	維持保全	5	維持保全	5	維持保全	5	維持保全	5	維持保全	717	維持保全更新	5	維持保全	5	維持保全	5	維持保全	5	維持保全	処分制限期間および使用見込み期間を超過している。状態も芳しくない。2032年度を目安に更新を実施する。
おがみ山公園	総合			柵	その他管理施設	プラ擬木柵1	1	式	H800・106m	その他	プラ擬木	2013	10	10	24			2023	接続金具まがり、軽微なさび腐部が歪み・変形している。取付金具が発錆が現れる。全体的に汚れ・苔むしている。取付金具が変形している。	B	中	事後保全	2037	77	定期点検	77	定期点検	77	定期点検	77	定期点検	77	定期点検	77	定期点検	77	定期点検	77	定期点検	77	定期点検	77	定期点検	77	定期点検	ライフサイクルコストを検証した結果、コストダウンにつながらないため事後保全とする使用見込み期間内であるが、状態に応じて2037年度を目安に更新を実施する。		
おがみ山公園	総合			柵	その他管理施設	プラ擬木柵2	1	式	H1100・45m	その他	プラ擬木	2013	10	10	24			2023	亀裂有り、軽微なさび腐部にひび割れ・鉄筋露出が現れる。取付金具に発錆が現れる。支柱部が部分的に苔むしている。	B	中	事後保全	2037	45	定期点検	45	定期点検	45	定期点検	45	定期点検	45	定期点検	45	定期点検	45	定期点検	45	定期点検	45	定期点検	45	定期点検	45	定期点検	ライフサイクルコストを検証した結果、コストダウンにつながらないため事後保全とする使用見込み期間内であるが、状態に応じて2037年度を目安に更新を実施する。		
おがみ山公園	総合			柵	その他管理施設	擬木柵	1	式	157m	コンクリート	擬木	1991	32	10	24			2023	破損・さび・クラック支柱部や腐部が強く破損している。破損により鉄筋が露出し、腐食が現れる。支柱部に落書きが現れる。支柱部に傾きが現れる。	D	高	事後保全	2027	110	定期点検	110	定期点検	110	定期点検	1099	更新												ライフサイクルコストを検証した結果、コストダウンにつながらないため事後保全とする。処分制限期間は超過している。また、著しく劣化が見られるため早期な措置が望ましい。					
おがみ山公園	総合			設備	その他管理施設	揚水ポンプ	1	式		その他		1991	32	10	24			2023	汚れ及び塗装の劣化が見られる。柵の劣化も見られる。	C	中	予防保全	2024	72	維持保全健全度調査	20	維持保全	20	維持保全	20	維持保全	20	維持保全	30030	更新	72	維持保全健全度調査	20						処分制限期間及び使用見込み期間を超過している。				
																								532		480		480		6,817		32,944		2,206		19,487		20,625		3,381		402						

概算費用合計(千円): 87,354

(様式2)公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	公園施設名(任意)	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	主要部材(任意)	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査					管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する														長寿命化に向けた特記事項									
							数値	単位								年度	劣化状況	健全度	緊急度	2024	2025				2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032			2033								
																					有無	年度			年度	状況	度	度	度	度	度	度	度	度	度	度	度	度		度	度	度	度	度	度	度		
名瀬運動公園	運動		運動施設	野球場	運動施設	サンドーム	1	棟	3,121㎡	RC	RC造	1998	25	47	56			2023	特になし	C	中	予防保全	2054	6964	維持保全 消防設備更新	464	維持保全	464	維持保全	464	維持保全	464	維持保全	1391	維持保全 健全度調査	464	維持保全	464	維持保全	464	維持保全	464	維持保全	464	維持保全	処分制限期間内および使用見込期間内であるが、状態は全体的に劣化が見られるための判定である。2054年度を目安に更新を実施する。		
名瀬運動公園	運動			体育館	運動施設	総合体育館	1	棟	4,880㎡	RC	RC造	1977	46	47	56			2023	特になし	C	中	予防保全	2033	725	維持保全	725	維持保全	725	維持保全	725	維持保全	725	維持保全	2175	維持保全 健全度調査	725	維持保全	725	維持保全	725	維持保全	8452025	維持保全 更新	処分制限期間内および使用見込期間内であるが、状態は全体的に劣化が見られるための判定である。大規模改修と見込めるため、2033年度を目安に更新を実施する。				
名瀬運動公園	運動		管理施設	体育館	その他設備	給水設備	1	式																	13000	更新																						
名瀬運動公園	運動		運動施設	弓場	運動施設	弓道場	1	棟	217㎡	RC	RC造	1981	42	47	56			2023	特になし	C	中	予防保全	2037	119	維持保全	119	維持保全	119	維持保全	119	維持保全	6540	維持保全 屋根補修 外装補修 建具補修 内装補修	6689	維持保全 健全度調査 屋根補修 外装補修 建具補修 内装補修	6540	維持保全 屋根補修 外装補修 建具補修 内装補修	6540	維持保全 屋根補修 外装補修 建具補修 内装補修	6540	維持保全 屋根補修 外装補修 建具補修 内装補修	6540	維持保全 屋根補修 外装補修 建具補修 内装補修	処分制限期間内および使用見込期間内であるが、状態は全体的に劣化が見られるための判定である。大規模改修と見込めるため、2035年度を目安に更新を実施する。				
名瀬運動公園	運動			水泳プール	運動施設	屋内プール棟	1	棟	863㎡	その他	S造	1996	27	47	56			2023	外壁が汚れている	C	中	予防保全	2052	8694	維持保全 照明設備更新	194	維持保全	194	維持保全	194	維持保全	27177	維持保全 屋根補修 外装補修 建具補修 内装補修	27371	維持保全 健全度調査 屋根補修 外装補修 建具補修 内装補修	27177	維持保全 屋根補修 外装補修 建具補修 内装補修	27177	維持保全 屋根補修 外装補修 建具補修 内装補修	27177	維持保全 屋根補修 外装補修 建具補修 内装補修	27177	維持保全 屋根補修 外装補修 建具補修 内装補修	処分制限期間は超過している。使用見込期間内であるが、状態は全体的に劣化が見られるための判定である。補修による延命を図る必要がある。2043年度を目安に更新を実施する。				
名瀬運動公園	運動			水泳プール	運動施設	屋外50mプール施設	1	基	1050㎡(水面積)	ステンレス	ステンレス製	1996	27	47	56			2023	特になし	C	中	予防保全	2052	119	維持保全	119	維持保全	119	維持保全	119	維持保全	2145	維持保全 屋根補修 外装補修 建具補修 内装補修	2324	維持保全 健全度調査 屋根補修 外装補修 建具補修 内装補修	2145	維持保全 屋根補修 外装補修 建具補修 内装補修	2145	維持保全 屋根補修 外装補修 建具補修 内装補修	2145	維持保全 屋根補修 外装補修 建具補修 内装補修	2145	維持保全 屋根補修 外装補修 建具補修 内装補修	処分制限期間は超過している。使用見込期間内であるが、状態は全体的に劣化は進行している。定期的に補修を実施し延命化を図り、2052年度を目安に更新を実施する。				
名瀬運動公園	運動		管理施設	附属する観覧席	管理施設	プール管理棟	1	棟	518㎡	RC	RC造	1980	43	50	60			2023	外壁が汚れている	D	高	予防保全	2052	194	維持保全	194	維持保全	194	維持保全	194	維持保全	14072	維持保全 屋根補修 外装補修 建具補修 内装補修	14266	維持保全 健全度調査 屋根補修 外装補修 建具補修 内装補修	14072	維持保全 屋根補修 外装補修 建具補修 内装補修	14072	維持保全 屋根補修 外装補修 建具補修 内装補修	14072	維持保全 屋根補修 外装補修 建具補修 内装補修	14072	維持保全 屋根補修 外装補修 建具補修 内装補修	処分制限期間及び使用見込期間内であるが、状態は全体的に著しい劣化が見られるための判定である。使用禁止措置をとるが、日常点検及び定期点検は従来通り実施し、2040年度を目安に更新を実施する。				
名瀬運動公園	運動			管理施設	管理施設	取水ポンプ施設	1	基		その他	鋼鉄製	1978	45	15	36			2023	塗装劣化・剥離、発錆が視られる	C	中																							ライフサイクルコストを検証した結果、コストダウンにつながらないため事後保全とする。処分制限期間内および使用見込期間を超過している。状態は全体的に劣化が進行している。2024年に補修を実施し、2027年度を目安に更新を実施する。				
名瀬運動公園	運動			管理施設	管理施設	取水ポンプ施設	1	基		その他	鋼鉄製	1992	31	15	36			2023	塗装劣化・剥離、発錆が視られる	C	中	予防保全	2027	297	維持保全	297	維持保全	297	維持保全	297	維持保全	15704	更新	297	維持保全	297	維持保全	297	維持保全	297	維持保全	499	維持保全 健全度調査	ライフサイクルコストを検証した結果、コストダウンにつながらないため事後保全とする。処分制限期間内および使用見込期間を超過している。状態は全体的に劣化が進行している。2024年に補修を実施し、2027年度を目安に更新を実施する。				
名瀬運動公園	運動		便益施設	便所	手洗場	トイレ1	1	棟	53㎡	RC	RC造	1981	42	50	60			2023	基礎部の地盤に雑草の侵入が視られる	B	低	予防保全	2041	45	維持保全	45	維持保全	45	維持保全	45	維持保全	1649	維持保全 屋根補修 外壁補修 内部補修 建具、設備補修	1798	維持保全 健全度調査 屋根補修 外壁補修 内部補修 建具、設備補修	1649	維持保全 屋根補修 外壁補修 内部補修 建具、設備補修	1649	維持保全 屋根補修 外壁補修 内部補修 建具、設備補修	1649	維持保全 屋根補修 外壁補修 内部補修 建具、設備補修	1649	維持保全 屋根補修 外壁補修 内部補修 建具、設備補修	処分制限期間内および使用見込期間内であり、状態は比較的良好である。2024年に補修を実施し延命化を図っていき、2041年度を目安に更新を実施する。				
名瀬運動公園	運動			便所	手洗場	トイレ3	1	棟	39㎡	ブロック	CB造	1974	49	41	49			2023	汚れている	D	高	予防保全	2017	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	処分制限期間を超過しており、状態は著しい劣化が見られるための判定である。使用禁止措置をとり、日常点検及び定期点検は従来通り実施していく。2024年度を目安に更新を実施する。また、市道改良事業で支障となる物件であるため、方針が決まり次第対応する。	
名瀬運動公園	運動			便所	手洗場	トイレ4	1	棟	39㎡	ブロック	CB造	1974	49	41	49			2023	汚れている	D	高	予防保全	2023	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	処分制限期間を超過しており、状態は著しい劣化が見られるための判定である。使用禁止措置をとり、日常点検及び定期点検は従来通り実施していく。2024年度を目安に更新を実施する。また、市道改良事業で支障となる物件であるため、方針が決まり次第対応する。
名瀬運動公園	運動		管理施設	便所	管理施設	多目的管理棟(トイレ)	1	棟	56㎡	RC	RC造	1992	31	50	60			2023	特になし	B	低	予防保全	2052	45	維持保全	45	維持保全	45	維持保全	45	維持保全	1865	維持保全 屋根補修 外壁補修 内部補修 建具、設備補修	2014	維持保全 健全度調査 屋根補修 外壁補修 内部補修 建具、設備補修	1865	維持保全 屋根補修 外壁補修 内部補修 建具、設備補修	1865	維持保全 屋根補修 外壁補修 内部補修 建具、設備補修	1865	維持保全 屋根補修 外壁補修 内部補修 建具、設備補修	1865	維持保全 屋根補修 外壁補修 内部補修 建具、設備補修	処分制限期間内および使用見込期間内であり、状態は比較的良好である。定期的に補修を実施し延命化を図っていき、2052年度を目安に更新を実施する。				
名瀬運動公園	運動		管理施設	管理施設	照明施設	ナイター照明灯1(陸上競技場)	1	基		コンクリート	コンクリート柱	2002	21	15	30			2023	照明接続部さび、支柱汚れ灯具接続部に腐食が視られる。支柱部に汚れが視られる。	C	中	事後保全	2024	356	更新	356	維持保全	3916	更新	356	維持保全	356	維持保全	356	維持保全	356	維持保全	356	維持保全	356	維持保全	356	維持保全	356	維持保全	ライフサイクルコストを検証した結果、コストダウンにつながらないため事後保全とする。処分制限期間内である。状態は比較的良好である。日常点検および定期点検を実施し、2049年度を目安に更新を実施する。		

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	公園施設名(任意)	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	主要部材(任意)	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する														長寿命化に向けた特記事項						
							数値	単位								年度	劣化状況	健全度	緊急度	2024	2025			2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032			2033					
																					有無			年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度		年度	年度	年度	年度	年度	年度
名瀬運動公園	運動			管理施設	照明施設	ナイター照明灯2(陸上競技場)	1	基		コンクリート	コンクリート柱	2002	21	15	30			2023	照明接続部さび、支柱汚れ灯具接続部に激しい腐食が視られる。支柱部に汚れが視られる。	C	中	事後保全	2024	356	更新	356	維持保全	3916	更新	356	維持保全	356	維持保全	356	維持保全	356	維持保全	356	維持保全	356	維持保全	356	維持保全	ライフサイクルコストを検証した結果、コストダウンにつながらないため事後保全とする。処分制限期間内であるが、状態は全体的に劣化が見られるためC判定である。日常点検および定期点検を実施し、2049年度を目安に更新を実施する。
名瀬運動公園	運動			管理施設	照明施設	ナイター照明灯3(陸上競技場)	1	基		コンクリート	コンクリート柱	2002	21	15	30			2023	照明接続部さび、支柱汚れ灯具接続部に激しい腐食が視られる。支柱部に汚れが視られる。	C	中	事後保全	2024	356	更新	356	維持保全	4041	更新	356	維持保全	356	維持保全	356	維持保全	356	維持保全	356	維持保全	356	維持保全	356	維持保全	ライフサイクルコストを検証した結果、コストダウンにつながらないため事後保全とする。処分制限期間内であるが、状態は全体的に劣化が見られるためC判定である。日常点検および定期点検を実施し、2049年度を目安に更新を実施する。
名瀬運動公園	運動			管理施設	照明施設	ナイター照明灯4(陸上競技場)	1	基		コンクリート	コンクリート柱	2002	21	15	30			2023	支柱汚れ支柱部に汚れが視られる。	B	低	事後保全	2024	356	更新	356	維持保全	4041	更新	356	維持保全	356	維持保全	356	維持保全	356	維持保全	356	維持保全	356	維持保全	356	維持保全	ライフサイクルコストを検証した結果、コストダウンにつながらないため事後保全とする。処分制限期間内であるが、状態は全体的に劣化が見られるためC判定である。日常点検および定期点検を実施し、2049年度を目安に更新を実施する。
名瀬運動公園	運動			管理施設	照明施設	ナイター照明灯5(赤ランプ付き)(テニスコート)	1	基		コンクリート	コンクリート柱	1990	33	15	30			2023	照明接続部さび、支柱汚れ灯具接続部に一部腐食が視られる。支柱部に汚れが視られる。	C	中	事後保全	2024	3857	更新	356	維持保全	356	維持保全	356	維持保全	356	維持保全	356	維持保全	356	維持保全	356	維持保全	356	維持保全	356	維持保全	ライフサイクルコストを検証した結果、コストダウンにつながらないため事後保全とする。処分制限期間内であるが、状態は全体的に劣化が見られるためC判定である。日常点検および定期点検を実施し、2037年度を目安に更新を実施する。
名瀬運動公園	運動			管理施設	照明施設	ナイター照明灯6(テニスコート)	1	基		コンクリート	コンクリート柱	1990	33	15	30			2023	照明接続部さび、支柱汚れ灯具接続部に腐食が視られる。支柱部に汚れが視られる。	C	中	事後保全	2024	3857	更新	356	維持保全	356	維持保全	356	維持保全	356	維持保全	356	維持保全	356	維持保全	356	維持保全	356	維持保全	356	維持保全	ライフサイクルコストを検証した結果、コストダウンにつながらないため事後保全とする。処分制限期間内であるが、状態は全体的に劣化が見られるためC判定である。日常点検および定期点検を実施し、2037年度を目安に更新を実施する。
名瀬運動公園	運動			管理施設	照明施設	ナイター照明灯7(赤ランプ付き)(テニスコート)	1	基		コンクリート	コンクリート柱	1990	33	15	30			2023	照明接続部さび、支柱汚れ灯具接続部に腐食が視られる。支柱部に汚れが視られる。	C	中	事後保全	2024	3857	更新	356	維持保全	356	維持保全	356	維持保全	356	維持保全	356	維持保全	356	維持保全	356	維持保全	356	維持保全	356	維持保全	ライフサイクルコストを検証した結果、コストダウンにつながらないため事後保全とする。処分制限期間内であるが、状態は全体的に劣化が見られるためC判定である。日常点検および定期点検を実施し、2037年度を目安に更新を実施する。
名瀬運動公園	運動			管理施設	照明施設	ナイター照明灯8(赤ランプ付き)(テニスコート)	1	基		コンクリート	コンクリート柱	1990	33	15	30			2023	照明接続部さび、支柱汚れ灯具接続部に激しい腐食が視られる。安定器に発熱が視られる。支柱部に汚れが視られる。	C	中	事後保全	2024	3857	更新	356	維持保全	356	維持保全	356	維持保全	356	維持保全	356	維持保全	356	維持保全	356	維持保全	356	維持保全	356	維持保全	ライフサイクルコストを検証した結果、コストダウンにつながらないため事後保全とする。処分制限期間内であるが、状態は顕著な劣化が見られるためD判定である。速やかな補修が必要である。日常点検および定期点検を実施し、2037年度を目安に更新を実施する。
名瀬運動公園	運動			管理施設	照明施設	ナイター照明灯9(スピーカー付き)(テニスコート)	1	基		コンクリート	コンクリート柱	1990	33	15	30			2023	照明接続部さび、支柱汚れ灯具接続部に腐食が視られる。支柱部に汚れが視られる。	C	中	事後保全	2024	3858	更新	356	維持保全	356	維持保全	356	維持保全	356	維持保全	356	維持保全	356	維持保全	356	維持保全	356	維持保全	356	維持保全	ライフサイクルコストを検証した結果、コストダウンにつながらないため事後保全とする。処分制限期間内であるが、状態は比較的良好である。日常点検および定期点検を実施し、2037年度を目安に更新を実施する。
名瀬運動公園	運動			管理施設	照明施設	ナイター照明灯10(テニスコート)	1	基		コンクリート	コンクリート柱	1990	33	15	30			2023	照明接続部さび、支柱汚れ灯具接続部に腐食が視られる。支柱部に汚れが視られる。	C	中	事後保全	2024	3857	更新	356	維持保全	356	維持保全	356	維持保全	356	維持保全	356	維持保全	356	維持保全	356	維持保全	356	維持保全	356	維持保全	ライフサイクルコストを検証した結果、コストダウンにつながらないため事後保全とする。処分制限期間内であるが、状態は全体的に劣化が見られるためC判定である。日常点検および定期点検を実施し、2037年度を目安に更新を実施する。
名瀬運動公園	運動			管理施設	照明施設	ナイター照明灯11(赤ランプ付き)(テニスコート)	1	基		コンクリート	コンクリート柱	1990	33	15	30			2023	照明接続部さび、支柱汚れ灯具接続部に腐食が視られる。支柱部に汚れが視られる。赤ランプの接続部に腐食が視られる。	B	中	事後保全	2024	3857	更新	356	維持保全	356	維持保全	356	維持保全	356	維持保全	356	維持保全	356	維持保全	356	維持保全	356	維持保全	356	維持保全	ライフサイクルコストを検証した結果、コストダウンにつながらないため事後保全とする。処分制限期間内であるが、状態は全体的に劣化が見られるためC判定である。日常点検および定期点検を実施し、2037年度を目安に更新を実施する。
名瀬運動公園	運動			管理施設	照明施設	ナイター照明灯12(テニスコート)	1	基		コンクリート	コンクリート柱	1990	33	15	36			2023	照明接続部さび、支柱汚れ灯具接続部に腐食が視られる。支柱部に汚れが視られる。	C	中	事後保全	2027	356	維持保全	4334	更新	356	維持保全	356	維持保全	558	維持保全健全度調査	356	維持保全	356	維持保全	356	維持保全	356	維持保全	558	維持保全健全度調査	ライフサイクルコストを検証した結果、コストダウンにつながらないため事後保全とする。処分制限期間内であるが、状態は全体的に劣化が見られるためC判定である。日常点検および定期点検を実施し、2037年度を目安に更新を実施する。
名瀬運動公園	運動			管理施設	照明施設	ナイター照明灯13(テニスコート)	1	基		コンクリート	コンクリート柱	1990	33	15	30			2023	照明接続部さび、支柱汚れ灯具接続部に激しい腐食が視られる。分電盤が破損している。支柱部に汚れが視られる。	C	中	事後保全	2024	356	維持保全	4333	更新	356	維持保全	356	維持保全	356	維持保全	356	維持保全	356	維持保全	356	維持保全	356	維持保全	356	維持保全	ライフサイクルコストを検証した結果、コストダウンにつながらないため事後保全とする。処分制限期間内であるが、状態は全体的に劣化が見られるためC判定である。日常点検および定期点検を実施し、2037年度を目安に更新を実施する。
名瀬運動公園	運動			管理施設	照明施設	ナイター照明灯14(テニスコート)	1	基		コンクリート	コンクリート柱	1990	33	15	36			2023	照明接続部さび、支柱汚れ灯具接続部に激しい腐食が視られる。支柱部に汚れが視られる。	C	中	事後保全	2027	356	維持保全	4333	更新	356	維持保全	356	維持保全	558	維持保全健全度調査	356	維持保全	356	維持保全	356	維持保全	356	維持保全	558	維持保全健全度調査	ライフサイクルコストを検証した結果、コストダウンにつながらないため事後保全とする。処分制限期間内であるが、状態は全体的に劣化が見られるためC判定である。日常点検および定期点検を実施し、2037年度を目安に更新を実施する。
名瀬運動公園	運動			管理施設	照明施設	ナイター照明灯15(サッカー場)	1	基		コンクリート	コンクリート柱	1992	31	15	30			2023	支柱汚れ、パイプのボルトさび支柱部に汚れが視られる。配線の取付金具が腐食している。支柱部の上部の分電盤に腐食が視られる。	B	中	事後保全	2024	356	維持保全	356	維持保全	10695	更新	356	維持保全	356	維持保全	356	維持保全	356	維持保全	356	維持保全	356	維持保全	ライフサイクルコストを検証した結果、コストダウンにつながらないため事後保全とする。処分制限期間内であるが、状態は全体的に劣化が見られるためC判定である。日常点検および定期点検を実施し、2039年度を目安に更新を実施する。		

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	公園施設名(任意)	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	主要部材(任意)	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する																		長寿命化に向けた特記事項		
							数値	単位								年度	劣化状況	健全度	緊急度	2024	2025			2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033						
																					有			無	有	無	有	無	有	無	有	無	有	無	有	無	有	無	有	無	有		無	有
名瀬運動公園	運動			管理施設	照明施設	ナイター照明灯16(赤ランプ付き)(サッカー場)	1	基		コンクリート	コンクリート柱	1992	31	15	30			2023	支柱汚れ、パイプのボルトさび配線の取付金具が腐食している。支柱上部の分電盤に発錆が視られる。赤ランプの接続部に発錆が視られる。支柱部に汚れが視られる。支柱部の上部の分電盤に発錆が視られる。	B	中	事後保全	2024	356	維持保全	356	維持保全	10695	更新	356	維持保全	356	維持保全	356	維持保全	356	維持保全	356	維持保全	356	維持保全	356	維持保全	ライフサイクルコストを検証した結果、コストダウンにつながらないため事後保全とする。処分期限期間内であるが、状態は比較的良好である。日常点検および定期点検を実施し、2039年度を目安に更新を実施する。
名瀬運動公園	運動			管理施設	照明施設	ナイター照明灯17(サッカー場)	1	基		コンクリート	コンクリート柱	1992	31	15	30			2023	支柱汚れ、パイプのボルトさび配線の取付金具が腐食している。支柱部に汚れが視られる。支柱部の上部にある分電盤に発錆が視られる。	B	中	事後保全	2024	356	維持保全	356	維持保全	10695	更新	356	維持保全	356	維持保全	356	維持保全	356	維持保全	356	維持保全	356	維持保全	356	維持保全	ライフサイクルコストを検証した結果、コストダウンにつながらないため事後保全とする。処分期限期間内であるが、状態は比較的良好である。日常点検および定期点検を実施し、2039年度を目安に更新を実施する。
名瀬運動公園	運動			管理施設	照明施設	ナイター照明灯18(サッカー場)	1	基		コンクリート	コンクリート柱	1992	31	15	30			2023	支柱汚れ、パイプのボルトさび配線の取付金具が腐食している。安定器に発錆が視られる。支柱部に汚れが視られる。支柱部の上部の分電盤に発錆が視られる。	B	中	事後保全	2024	356	維持保全	356	維持保全	10695	更新	356	維持保全	356	維持保全	356	維持保全	356	維持保全	356	維持保全	356	維持保全	356	維持保全	ライフサイクルコストを検証した結果、コストダウンにつながらないため事後保全とする。処分期限期間内であるが、状態は比較的良好である。日常点検および定期点検を実施し、2039年度を目安に更新を実施する。
名瀬運動公園	運動			管理施設	照明施設	ナイター照明灯19(ソフトボール場)	1	基		コンクリート	コンクリート柱	1992	31	15	30			2023	支柱汚れ、パイプのボルトさび配線の取付金具が腐食している。支柱部の上部にある分電盤に発錆が視られる。支柱部に汚れが視られる。	B	中	事後保全	2024	356	維持保全	356	維持保全	10695	更新	356	維持保全	356	維持保全	356	維持保全	356	維持保全	356	維持保全	356	維持保全	356	維持保全	ライフサイクルコストを検証した結果、コストダウンにつながらないため事後保全とする。処分期限期間内であるが、状態は比較的良好である。日常点検および定期点検を実施し、2039年度を目安に更新を実施する。
名瀬運動公園	運動			管理施設	照明施設	ナイター照明灯20(赤ランプ付き)(ソフトボール場)	1	基		コンクリート	コンクリート柱	1992	31	15	30			2023	支柱汚れ、パイプのボルトさび配線の取付金具が腐食している。支柱部の上部にある分電盤に発錆が視られる。支柱部に汚れが視られる。	B	中	事後保全	2024	356	維持保全	356	維持保全	10695	更新	356	維持保全	356	維持保全	356	維持保全	356	維持保全	356	維持保全	356	維持保全	356	維持保全	ライフサイクルコストを検証した結果、コストダウンにつながらないため事後保全とする。処分期限期間内であるが、状態は比較的良好である。日常点検および定期点検を実施し、2039年度を目安に更新を実施する。
名瀬運動公園	運動			管理施設	照明施設	ナイター照明灯21(ソフトボール場)	1	基		コンクリート	コンクリート柱	1992	31	15	30			2023	支柱汚れ、パイプのボルトさび支柱部に汚れが視られる。配線の取付金具が発錆が視られる。	B	低	事後保全	2024	356	維持保全	356	維持保全	356	維持保全	10695	更新	356	維持保全	356	維持保全	356	維持保全	356	維持保全	356	維持保全	356	維持保全	ライフサイクルコストを検証した結果、コストダウンにつながらないため事後保全とする。処分期限期間内であるが、状態は全体的に劣化が見られるためC判定である。日常点検および定期点検を実施し、2039年度を目安に更新を実施する。
名瀬運動公園	運動			管理施設	照明施設	ナイター照明灯22(ソフトボール場)	1	基		コンクリート	コンクリート柱	1992	31	15	36			2023	支柱汚れ、パイプのボルトさび配線の取付金具が激しい腐食が視られる。支柱部に汚れが視られる。	B	中	事後保全	2027	356	維持保全	356	維持保全	356	維持保全	5159	更新	558	維持管理健全度調査	356	維持保全	356	維持保全	356	維持保全	356	維持保全	558	維持管理健全度調査	ライフサイクルコストを検証した結果、コストダウンにつながらないため事後保全とする。処分期限期間内であるが、状態は全体的に劣化が見られるためC判定である。日常点検および定期点検を実施し、2039年度を目安に更新を実施する。
名瀬運動公園	運動			管理施設	照明施設	ナイター照明灯23(ソフトボール場)	1	基		コンクリート	コンクリート柱	1992	31	15	30			2023	支柱汚れ、パイプのボルトさび安定器に発錆が視られる。取付金具に発錆が視られる。支柱部に汚れが視られる。	B	低	事後保全	2024	356	維持保全	356	維持保全	356	維持保全	10695	更新	356	維持保全	356	維持保全	356	維持保全	356	維持保全	356	維持保全	356	維持保全	ライフサイクルコストを検証した結果、コストダウンにつながらないため事後保全とする。処分期限期間内であるが、状態は比較的良好である。日常点検および定期点検を実施し、2039年度を目安に更新を実施する。
名瀬運動公園	運動			管理施設	照明施設	ナイター照明灯24(サッカー場)	1	基		コンクリート	コンクリート柱	1992	31	15	30			2023	支柱汚れ、パイプのボルトさび配線の取付金具に激しい腐食が視られる。支柱部の上部の分電盤に腐食が視られる。支柱部に汚れが視られる。	B	中	事後保全	2024	356	維持保全	356	維持保全	356	維持保全	10695	更新	356	維持保全	356	維持保全	356	維持保全	356	維持保全	356	維持保全	356	維持保全	ライフサイクルコストを検証した結果、コストダウンにつながらないため事後保全とする。処分期限期間内であるが、状態は全体的に劣化が見られるためC判定である。日常点検および定期点検を実施し、2039年度を目安に更新を実施する。
名瀬運動公園	運動			管理施設	照明施設	ナイター照明灯25(サッカー場)	1	基		コンクリート	コンクリート柱	1992	31	15	30			2023	支柱汚れ、パイプのボルトさび配線の取付金具に発錆が視られる。支柱部に汚れが視られる。支柱部の上部の分電盤に発錆が視られる。	B	低	事後保全	2024	356	維持保全	356	維持保全	356	維持保全	10695	更新	356	維持保全	356	維持保全	356	維持保全	356	維持保全	356	維持保全	356	維持保全	ライフサイクルコストを検証した結果、コストダウンにつながらないため事後保全とする。処分期限期間内であるが、状態は比較的良好である。日常点検および定期点検を実施し、2039年度を目安に更新を実施する。
名瀬運動公園	運動			管理施設	照明施設	ナイター照明灯26(サッカー場)	1	基		コンクリート	コンクリート柱	1992	31	15	30			2023	支柱汚れ、パイプのボルトさび配線の取付金具に腐食が視られる。配線に激しい錆汁が視られる。支柱部に汚れが視られる。	B	中	事後保全	2024	356	維持保全	356	維持保全	356	維持保全	10695	更新	356	維持保全	356	維持保全	356	維持保全	356	維持保全	356	維持保全	356	維持保全	ライフサイクルコストを検証した結果、コストダウンにつながらないため事後保全とする。処分期限期間内であるが、状態は全体的に劣化が見られるためC判定である。日常点検および定期点検を実施し、2039年度を目安に更新を実施する。
名瀬運動公園	運動		運動施設	運動施設	運動施設	テニスコート	1	式		その他	その他	1976	47	10	24			2023	部分的に劣化が激しい箇所が見られる。	C	高	予防保全	2024	52000	更新	52000	更新														令和6.7年で改修工事予定			
名瀬運動公園	運動		管理施設	柵	その他管理施設	擬木柵1	1	式	H800・62m	コンクリート	擬木	1980	43	10	24			2023	破損、激しい腐食有り全体的に破損している。支柱部の鉄筋が露出し、激しい腐食が視られる。柵部の鉄筋が露出し、激しい腐食が視られる。	D	高	事後保全	2019					4154	更新												処分期限期間および更新見込期間は超過している。全体的に顕著な劣化が見られるためD判定である。2024年度を目安に更新を実施する。			

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	公園施設名(任意)	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	主要部材(任意)	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する																		長寿命化に向けた特記事項																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
							数値	単位								年度	劣化状況	健全度	緊急度	2024	2025			2026	2027		2028		2029	2030		2031	2032		2033																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
名瀬運動公園	運動		運動施設	柵	運動施設	ラバーフェンス(野球場)	1	式		コンクリート	コンクリート製	1996	27	10	24			2023	激しい劣化・はがれ・やぶれラバーが全体的に割れている。ラバーが部分的に破れている。本体上部のラバーが劣化により破れている。	C	中	事後保全	2030																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	公園施設名(任意)	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	主要部材(任意)	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査					管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する																		長寿命化に向けた特記事項			
							数値	単位								有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度	2024			2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033					
名瀬運動公園	運動		管理施設	その他管理施設	その他管理施設	ボイラー庫	1	棟	27㎡	その他	S造	1996	27	26	47			2023	煙突の周囲の外壁が汚れている	B	低	事後保全	2035	15	維持管理	15	維持管理	15	維持管理	15	維持管理	15	維持管理	15	維持管理	15	維持管理	15	維持管理	15	維持管理	15	維持管理	ライフサイクルコストを検証した結果、コストダウンにつながらないため事後保全とする。処分制限期間を超過している。状態は比較的良好である。日常点検および定期点検を実施し、2035年度を目安に更新を実施する。		
名瀬運動公園	運動施設			橋	橋	橋梁	1	橋		RC	RC造	1981	42	60	60			2023		C	中	事後保全	2041	200	維持管理	200	維持管理	200	維持管理	200	維持管理	200	維持管理	200	維持管理	200	維持管理	200	維持管理	200	維持管理	200	維持管理			
																									103,214		88,638		88,230		75,158		90,755		72,029		164,438		64,438		64,223		64,223		8,516,546	

概算費用合計(千円):

9,327,669

(様式2)公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	公園施設名(任意)	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	主要部材(任意)	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項																	
							数値	単位								年度	劣化状況	健全度	緊急度	2024	2025			2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033																						
輪内公園	近隣			踏み板式ぶらんこ	ぶらんこ	3連ブランコ	1	基		その他	鋼鉄製	1990	33	50	60			2023	全体的に劣化が進んでいる。特に境界欄の著しい腐食、支柱時務部の腐食、吊り部材の摩耗が見られる。また、安全領域不足、基礎の露出、3連構造NGが見られる。	D	高	予防保全	2024	16	更新	16	維持保全健全度調査	16	維持保全健全度調査	16	維持保全健全度調査	1440	維持保全健全度調査	16	維持保全健全度調査	16	維持保全健全度調査	16	維持保全健全度調査	16	維持保全健全度調査	16	維持保全健全度調査	16	維持保全健全度調査	短分制限期間および更新見込年度を超過している。状態は全体的に顕著な劣化が見られるためD判定である。速やかに補修を実施し延命化を図る。2026年度を目安に更新を実施する。							
																								16		16		16		16		1,440		16		16		16		16		16		16		16		16		16		16	

概算費用合計(千円): 1,584

(様式2)公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	公園施設名(任意)	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	主要部材(任意)	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項												
							数値	単位								年度	劣化状況	健全度	緊急度	2024	2025			2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033															
みかた公園	街区		遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	ぶらんこ	2連ブランコ	1	基		その他	鋼鉄製	2007	16	50	60	2023	支柱部・梁部に腐食、座面の割れ、スイングクリアランス不足が見られる。	B	中	予防保全	2067	12	維持保全健全度調査	12	維持保全健全度調査	12	維持保全健全度調査	327	維持保全健全度調査 部品交換 再塗装 補修	12	維持保全健全度調査	12	維持保全健全度調査	12	維持保全健全度調査	12	維持保全健全度調査	52	維持保全健全度調査 補修	12	維持保全健全度調査	ライフサイクルコストを検証した結果、コストダウンにつながらないため事後保全とする。2037年度を目安に更新を実施する。				
																								12		12		12		327		12		12		12		12		12		52		12		

概算費用合計(千円): 475

(様式2)公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	公園施設名(任意)	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	主要部材(任意)	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査					管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
							数値	単位								有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度	2024			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
みどり公園	街区		遊戯施設	複合遊具	その他遊戯施設	複合遊具(小)	1	基		コンクリート	コンクリート製	1970	53	10			2023	全体的に劣化が進んでおり、安全領域不足、動線の交差、すべり台出発部にガイドバー無し等の基準NGが見られる。	C	中	予防保全	2024	68	更新	68	維持保全健全度調査	68	維持保全健全度調査	68	維持保全健全度調査	68	維持保全健全度調査	11191	維持保全健全度調査補修	68	維持保全健全度調査	68	維持保全健全度調査	68	維持保全健全度調査	68	維持保全健全度調査	68	維持保全健全度調査	68	維持保全健全度調査	処分制限期間内および使用見込期間を超過している。状態は全体的に劣化が見られるためC判定である。2025年度を目安に更新を実施する。																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
																								68		68		68		68		68		11,191		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		6

(様式2)公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	公園施設名(任意)	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	主要部材(任意)	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項		
							数値	単位								有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033			
しんまち公園	街区		遊戯施設	鉄棒	鉄棒	鉄棒	1	基		その他	鋼鉄製	1979	39	15	36			2018	撤去済み	-	-	予防保全	2019	-	更新											撤去済み
																									0	0	0	0	0	0	0	0				

概算費用合計(千円): 0

(様式2)公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	公園施設名(任意)	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	主要部材(任意)	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査					管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する														長寿命化に向けた特記事項							
							有無	年度								年度	劣化状況	健全度	緊急度	2024	2025				2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032			2033						
																					数値	単位			劣化状況	健全度	緊急度	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033									
あさひ公園	街区		休養施設	四阿	休憩所	四阿	1	棟		その他	鉄・合成木材	2018	5	50	60			2023	軽微な劣化が見られるが、特に異常はない。	B	低	予防保全	2078	20	維持保全健全度調査	20	維持保全健全度調査	20	維持保全健全度調査	20	維持保全健全度調査	510	維持保全健全度調査 部品交換 再塗装 補修	20	維持保全健全度調査	20	維持保全健全度調査	20	維持保全健全度調査	20	維持保全健全度調査	20	維持保全健全度調査	143	維持保全健全度調査 補修	
あさひ公園	街区			踏み板式ぶらんこ	ぶらんこ	4連ブランコ	1	基		その他	鋼鉄製	2018	5	7	17			2023	吊り部材、吊り金具、着座部、境界柵に軽微な劣化、基礎の土被り不足が見られる。その他は異常ない。	B	低	予防保全	2035	16	維持保全健全度調査	16	維持保全健全度調査	16	維持保全健全度調査	16	維持保全健全度調査	513	維持保全健全度調査 部品交換 再塗装 補修	16	維持保全健全度調査	16	維持保全健全度調査	16	維持保全健全度調査	16	維持保全健全度調査	66	維持保全健全度調査 補修			
あさひ公園	街区		運動施設	鉄棒	鉄棒	3連鉄棒	1	基		その他	鋼鉄製	2018	5	7	17			2023	握り棒部に軽微なぐらつきが見られる。その他は異常ない。	B	低	予防保全	2035	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	170	維持保全健全度調査 部品交換 再塗装 補修	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	40	維持保全健全度調査 補修			
あさひ公園	街区		遊戯施設	複合遊具	その他遊戯施設	複合遊具(小)	1	基		その他	鋼鉄製	2018	5	7	17			2023	支柱部に劣化が見られる。日常点検で注視する必要がある。	B	低	予防保全	2035	68	維持保全健全度調査	68	維持保全健全度調査	68	維持保全健全度調査	68	維持保全健全度調査	1517	維持保全健全度調査 部品交換 再塗装 補修	68	維持保全健全度調査	68	維持保全健全度調査	68	維持保全健全度調査	68	維持保全健全度調査	301	維持保全健全度調査 補修			
あさひ公園	街区		遊戯施設	複合遊具	その他遊戯施設	スイング遊具	1	基		その他	鋼鉄製	2002	21	36	24			2023		C	中	予防保全	2024	327	更新	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	63	維持保全健全度調査 補修	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	
																								441		124		124		124		2,720		177		124		124		124		560				

概算費用合計(千円): 4,642

(様式2)公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	公園施設名(任意)	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	主要部材(任意)	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査					管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
							数値	単位								有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度	2024			2025		2026	2027	2028		2029	2030	2031	2032	2033																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

概算費用合計(千円): 868

(様式2)公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	公園施設名(任意)	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	主要部材(任意)	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査					管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項										
							数値	単位								有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度	2024			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033												
ありや公園	街区		遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	ぶらんこ	4連ブランコ	1	基		その他	鋼鉄製	2021	2	50	60			2023	基礎の土被り不足、着座部に軽微な劣化	B	低	予防保全	2081	16	維持保全健全度調査	16	維持保全健全度調査	529	維持保全健全度調査 部品交換 再塗装 補修	16	維持保全健全度調査	16	維持保全健全度調査	16	維持保全健全度調査	16	維持保全健全度調査	66	維持保全健全度調査 補修	16	維持保全健全度調査	16	維持保全健全度調査		処分制限期間内および使用見込期間内である。状態は2021年度に更新を行っていることから比較的良好である。
																								16		16		529		16		16		16		16		66		16		16			

概算費用合計(千円): 723

(様式2)公園施設長寿命化計画調書 (都市公園別)

[illegible]

概算費用合計(千円): 10,684

(様式2)公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	公園施設名(任意)	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	主要部材(任意)	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査					管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項											
							数値	単位								有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度	2024			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033															
こしゆく第1公園	街区		遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	ぶらんこ	3連ブランコ	1	基		その他	鋼鉄製	1990	33	50	60			2023	全体的に著しく劣化が進んでおり、安全領域不足、直接衝突の危険があるボルトの突出、基礎の露出も見られる。荷重の観点から、3連構造は基準NGとなる。	D	高	予防保全	2024	16	維持保全健全度調査	16	維持保全健全度調査	16	維持保全健全度調査	16	維持保全健全度調査	16	維持保全健全度調査	1490	更新	16	維持保全健全度調査	16	維持保全健全度調査	16	維持保全健全度調査	16	維持保全健全度調査	16	維持保全健全度調査	16	維持保全健全度調査	超分制限期間を超過している。状態は全体的に著しい劣化が見られるためD判定である。定期的に補修を実施し延命化を図り、2026年度を目安に更新を実施する。
																								16		16		16		16		16		1,490		16		16		16								
																								概算費用合計(千円):												1,634												

(様式2)公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	公園施設名(任意)	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	主要部材(任意)	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査					管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
							数値	単位								有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度	2024			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
さとほま公園	街区		運動施設	リハビリテーション用運動施設	リハビリテーション用運動施設	健康器具	1	基		その他	鋼鉄製	2006	17	50	60			2023	全体的に著しく劣化が進んでおり、安全領域不足、指の挟み込み、鋭利な尖端、基礎の露出、ぐらつきが見られる。	D	高	予防保全	2024	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	1,225	更新	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査	10	維持保全健全度調査

概算費用合計(千円): 1,315

(様式2)公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	公園施設名(任意)	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	主要部材(任意)	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査					管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項													
							数値	単位								有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度	2024			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033															
ふぶくろ公園	街区		遊戯施設	複合遊具	その他遊戯施設	複合遊具(小)	1	基		その他	鋼鉄製	2008	15	50	60			2023	部分的に(特に床部・登行部)に劣化が進んでいる。また、安全領域不足、くぼみ、ぐらつき、部材劣化による隙間が見られる。	C	中	予防保全	2024	68	維持保全健全度調査	68	維持保全健全度調査	68	維持保全健全度調査	68	維持保全健全度調査	3975	更新	68	維持保全健全度調査	68	維持保全健全度調査	68	維持保全健全度調査	68	維持保全健全度調査	68	維持保全健全度調査	起分制限期間内および使用見込期間内である。状態は全体的に劣化が見られるためC判定である。定期的に補修を実施し延命化を図っていき、2044年度を目安に更新を実施する。				
																								68		68		68		68		68		3,975		68		68		68		68		68		68		
																								概算費用合計(千円):										4,587														

(様式3) 公園施設長寿命化計画調書（公園施設種類別現況）

公園施設種類	公園施設名	設置公園数	主な公園施設の現況写真		
遊戯施設	ぶらんこ	6			
	複合遊具	5			
	雲梯	1			
	健康器具系施設	5			
	スイング遊具	3			
	滑り台	1			
	鉄棒	1			
	運動施設	1			
	野球場	1			
	バックネット	1			
	テニスコート	1			
	体育館	1			
	屋内プール棟	1			
	屋外50mプール施設	1			
	プール管理棟	1			
	ポンプ施設	2			
	修景施設	1			
	パーゴラ	1			

(様式3) 公園施設長寿命化計画調書 (公園施設種類別現況)

[illegible]

※「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。（「園路及び広場」、「修景施設」、「休養施設」、「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施設」、「管理施設」、「その他の施設」）

※「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施行規則第一条の二で規定する施設名称を記す。（「日陰たな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ぶらんこ」、「滑り台」、「野球場」、「体験学習施設」、「便所」、「備蓄倉庫」等）