






質 問 回 答 書

工 事 名	令和元年度 奄美市市民交流センター(建築主体)新築工事	
工 事 場 所	奄美市名瀬柳町 地内	
質 問 箇 所	質 問 事 項	回 答
特記仕様書 (頁) 図面 (号) 設計内訳(金抜)(頁)	(構 造)	
特記仕様書 (頁) 図面 (A-029号) (A-030号) 設計内訳(金抜)(頁)	矩計図(2)において、ピット下に断熱材の記載がありますが、矩計図(1)では記載がなく、くい違います。ピット下の断熱材は不要と考えて宜しいでしょうか。	断熱材は必要です。矩計図(2)を正としてください。
特記仕様書 (頁) 図面 (-号) 設計内訳(金抜)(頁)	コンクリートについて、JASS5は2015年度版と考えて宜しいでしょうか。	最新版としてください。
特記仕様書 (頁) 図面 (A-029号) 設計内訳(金抜)(頁)	止水板について、矩計図(1)より、FSスラブ外周のみ止水板の記載がありますが、土間コンピットは不要と考えて宜しいでしょうか。	よろしいです。
特記仕様書 (頁) 図面 (号) 設計内訳(金抜)(頁)	(外 部)	
特記仕様書 (頁) 図面 (A-007号) 設計内訳(金抜)(頁)	特記仕様書20.35 屋外掲示板の記載がありますがヶ所数及び仕様が不明です。御指示下さい。	不要とします。サイン図を正としてください。
特記仕様書 (頁) 図面 (A-036号) 図面 (A-037号) 設計内訳(金抜)(頁)	平面詳細図 X5/Y1にドレンと記載がありますが詳細が不明です。建築工事で見込むものがあれば御指示下さい。	ドレンは不要です。

<p>特記仕様書 (頁) 図面 (A-039号) 設計内訳(金抜)(頁)</p>	<p>3階平面詳細図X5-6/Y1-2に庇のような記載がありますが下階に部屋があるため塗膜防水を見込んで宜しいでしょうか。</p>	<p>よろしいです。</p>
<p>特記仕様書 (頁) 図面 (A-037号) 設計内訳(金抜)(頁)</p>	<p>2階平面詳細図X6/Y1にT-1(竖樋カラーVP)の記載がありますが屋内にあるためSGPと考えて宜しいでしょうか。</p>	<p>よろしいです。</p>
<p>特記仕様書 (頁) 図面 (A-082号) 設計内訳(金抜)(頁)</p>	<p>標準詳細図(7)に救助袋の記載がありますが設置場所が不明です。3Fに1か所見込んで宜しいでしょうか。</p>	<p>図面No.A-009.20-2その他工事 A垂直式救助袋に記載の通り、設置場所については、監督職員と協議の上決定します。</p>
<p>特記仕様書 (頁) 図面 (号) 設計内訳(金抜)(頁)</p>	<p>(内 部)</p>	
<p>特記仕様書 (頁) 図面 (A-021号) (A-036号) 設計内訳(金抜)(頁)</p>	<p>1階マチナカチビング(体験ふれあいコーナー2)及びEVホールにおいて、床仕上がTCP(2)、磁器質タイル 600×300角、300角の3種類記載がありますが、平面詳細図より、それぞれの施工範囲が不明です。全面磁器質タイル 600×300角と考えて宜しいでしょうか。</p>	<p>よろしいです。</p>
<p>特記仕様書 (頁) 図面 (A-022号) (A-043号) 設計内訳(金抜)(頁)</p>	<p>3階WCにおいて、天井高さが下記の様にくい違います。 ・内部仕上表(2)…CH2500 ・便所詳細図(2)…CH2600 内部仕上表(2)を正と考えて宜しいでしょうか。</p>	<p>よろしいです。</p>
<p>特記仕様書 (頁) 図面 (A-047号) 設計内訳(金抜)(頁)</p>	<p>天井点検口及び天井開口補強について、1階天井伏図で天井点検口が52ヶ所に対し、開口補強が50ヶ所のみとなっています。開口補強は天井点検口分とし、52ヶ所に読み替えて宜しいでしょうか。</p>	<p>よろしいです。</p>
<p>特記仕様書 (頁) 図面 (A-036号) 設計内訳(金抜)(頁)</p>	<p>消火器ボックスについて、平面詳細図に床置きタイプの凡例がありますが、図示がありません。不要と考えて宜しいでしょうか。必要な場合は数量を御指示下さい。</p>	<p>よろしいです。</p>

<p>特記仕様書 (頁) 図面 (A-095号) (A-098号) 設計内訳(金抜)(頁)</p>	<p>吊物機構No.2 袖幕(固定方式)において、舞台機構詳細図(4) 平面図に記載がありません。該当無しと考えて宜しいでしょうか。</p>	<p>袖幕は必要です。袖幕の固定吊式と引紐開閉式はセットであるとお考えください。A-098平面図記載の袖幕は両方含みます。</p>
<p>特記仕様書 (頁) 図面 (A-037号) (A-038号) 設計内訳(金抜)(頁)</p>	<p>2階点検通路内にキャットウォークの様な図示がありますが詳細が不明です。下記の様に考えて宜しいでしょうか。 ・床、踏面、蹴上・・・ エキスパントメタル=4.5(塗装なし) ・手摺・・・スチール(H=1100)+SOP 異なる場合、詳細を御指示下さい。</p>	<p>よろしいです。</p>
<p>特記仕様書 (頁) 図面 (A-039号) (A-041号) (A-081号) 設計内訳(金抜)(頁)</p>	<p>屋上ハト小屋の断熱材について、標準詳細図(6) D-11-45と3階平面詳細図及び屋根伏図で断熱範囲が下記の様にくい違います。 ・標準詳細図(6) D-11-45・・・ ハト小屋下スラブ ・3階平面詳細図及び屋根伏図・・・ ハト小屋内壁(押出法発泡ポリスチレンフォーム)</p>	<p>よろしいです。</p>
<p>特記仕様書 (頁) 図面 (A-030号) 設計内訳(金抜)(頁)</p>	<p>断熱材について、1階大練習室上部 スラブ下に内断熱の様な図示がありますが、屋上にて外断熱の記載がある為、内断熱は不要と考えて宜しいでしょうか。</p> 	<p>よろしいです。</p>
<p>特記仕様書 (頁) 図面 (A-031号) 設計内訳(金抜)(頁)</p>	<p>断熱材について、1階廊下(1)等 外壁側の天井懐内にGWの記載がありますが、断熱材が必要と思われる為、外壁側(ステージ・ぶどう棚を除く)は全てDW(S):現場発泡硬質ウレタンフォームに読み替えて宜しいでしょうか。</p> 	<p>よろしいです。</p>
<p>特記仕様書 (頁) 図面 (A-031号) 設計内訳(金抜)(頁)</p>	<p>断熱材について、2階点検通路～マチナカリビング上部 スラブ下に内断熱の様な図示がありますが、屋上にて外断熱の記載がある為、内断熱は不要と考えて宜しいでしょうか。</p> 	<p>よろしいです。</p>

<p>特記仕様書 (頁) 図面 (A-034号) 設計内訳(金抜)(頁)</p>	<p>断熱材について、R2FL屋上 スラブ下に内断熱の様 な図示がありますが、屋上にて外断熱の記載がある為、 内断熱は不要と考えて宜しいでしょうか。</p> 	<p>よろしいです。</p>
<p>特記仕様書 (頁) 図面 (A-037号) 設計内訳(金抜)(78頁)</p>	<p>断熱材について、設計内訳書 内外装 78/135に床 断熱材吹付けとありますが、該当範囲が不明です。2F X5-6/Y1-2 収蔵庫の外気に面するスラブ下が該当す ると考えて宜しいでしょうか。 異なる場合、範囲を御指示下さい。</p> 	<p>よろしいです。</p>
<p>特記仕様書 (頁) 図面 (A-021号) (A-032号) 設計内訳(金抜)(頁)</p>	<p>2階前室(1)(2)の天井仕上が内部仕上表(1)と矩計図 (4)で下記の様に違いがあります。 ・内部仕上表(1)・・・DR(1) ・矩計図(4)・・・DR(1)+EP 内部仕上表(1)を正と考えて宜しいでしょうか。</p>	<p>矩計図(4)を正としてください。</p>
<p>特記仕様書 (頁) 図面 (号) 設計内訳(金抜)(頁)</p>	<p>(建 具)</p>	
<p>特記仕様書 (頁) 図面 (A-004号) 設計内訳(金抜)(頁)</p>	<p>特記仕様書(4) 16.建具工事 4.アルミニウム製建具 表面 処理において屋内の建具 C-2種が適用となっていま すが、屋内にアルミ製建具がない為、適用なしと考 えて宜しいでしょうか。</p>	<p>よろしいです。</p>
<p>特記仕様書 (頁) 図面 (A-004号) (A-055号) (A-056号) 設計内訳(金抜)(頁)</p>	<p>特記仕様書(4) 16.建具工事 9.ステンレス製建具 表面仕 上げにおいて鏡面仕上げが適用となっていますが、建 具表に鏡面仕上げの記載が無い為、適用なしと考 えて宜しいでしょうか。</p>	<p>ステンレス建具は鏡面仕上としてくださ い。</p>
<p>特記仕様書 (頁) 図面 (A-004号) (A-005号) 設計内訳(金抜)(頁)</p>	<p>特記仕様書(5) 17.カーテンウォール工事においてカー テンウォールの性能等級が不明です。アルミ製建具と同じC種 と考えて宜しいでしょうか。</p>	<p>よろしいです。</p>

<p>特記仕様書 (頁) 図面 (A-004号) 設計内訳(金抜)(頁)</p>	<p>特記仕様書(4) 16.建具工事 5.網戸等 防虫網が適用 となっておりますが、該当建具が不明です。適用なしと 考えて宜しいでしょうか。必要な場合、該当建具を御 指示下さい。</p>	<p>よろしいです。</p>
<p>特記仕様書 (頁) 図面 (A-053号) 設計内訳(金抜)(頁)</p>	<p>建具表(1)において AW2※1・2F:LE5+A6+FL4、 AW4※1F:LE5+A6+FL6、 AW5※1F:LE5+A6+FL4と記載がありますが、それぞ れの階に該当建具が無い為、上記ガラスの適用はなし と考えて宜しいでしょうか。</p>	<p>よろしいです。</p>
<p>特記仕様書 (頁) 図面 (号) 設計内訳(金抜)(19頁)</p>	<p>設計内訳書内、鉄骨工事の海上輸送費について、見 積単価を公表して下さい。</p>	<p>2,042,800円で積算してます。</p>